

D'un Souffle tu Chavires

Cie Escale

Version Salle

Fiche Technique MAJ le 14/12/16

Accueil

L'équipe habituelle se compose de 4 personnes.

Hugues Hollenstein et Grit Krausse (comédiens), Guillaume Durel (Musicien) et Nicolas Mignet (Régisseur)

Prévoir au minimum technicien d'accueil polyvalent, dans l'idéal un son + un lumière.

Régimes : 1 végétarien, 1 sans gluten

Décor

Une arche en triangulée avec des panneaux de PVC.

Montage : 4h (2h de montage décor + 2h de montage machinerie)

Démontage : 2h30 camion chargé

Son

Nous fournissons les micros HF et apportons une petite console pour le plateau

Face : Prévoir une console de face et un système de diffusion adapté à la salle.

Nous envoyons une stéréo du plateau vers la console de face en XLR.

Retours : 2 Sides

Lumières

Voir Plan de Feu ci-après. Merci de m'envoyer les plans de la salle au plus vite pour une adaptation.

Matériel :

27 voies de Gradateurs + Plan de Feu

La rampe de sunstrips doit être situé sous le niveau du plateau (sur praticables en dévers par exemple)

Le plan de feu sera monté à l'arrivée de la Compagnie pour respecter le planning sur une journée, le cas échéant, le montage se fera dans tous les cas la veille

Régie :

Ordinateur portable + boîtier enttec fourni par la Cie.

Planning type

Si prémontage lumière

9h – 11h30 : Déchargement + Montage décor

11h30 – 13h : Réglages Lumière // Montage Machinerie

Repas

14h – 15h: Finalisation Lumière

15h – 16h : Balances // Régie Lum

16h – 18h : Raccords

Repas

20h30 – 21h30 : Spectacle

22h – 0h30 : Démontage + Chargement

Contact :

Nicolas Mignet : +33 6 10 09 38 71 – nikoyes@gmail.com